

СОГЛАСОВАНО:

Ген. Директор АО "ПОТЕК"  
И.А. Панасюк  
"\_\_\_\_\_" 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ВАНТ"  
А.А. Медведев  
"\_\_\_\_\_" 2018 г.



Реконструкция Соликамской ТЭЦ  
с сооружением газопоршневых модулей в г. Соликамск Пермского края  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1099.01-220-КМ1.изм.1-ЛС.1  
(локальная смета)

на Совмещённая технологическая эстакада. Монтаж металлоконструкций участка № 1.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1099.01-220-КМ1.изм.1

Сметная стоимость 1437,124 тыс. руб.  
строительных работ 1202,248 тыс. руб.  
монтажных работ 15,654 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 93,749 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 537,41 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж м/к																
1	ФЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (с (Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	1 т конструкций	8,687	1521,04	483,39	748,18	56,72	13213	4199	6499	493	50,2485	436,51	4,04	35,1
2	Прайс-лист "МеталлПремь"	Конструкции стальные	т	8,687	22115,43				192117							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм39-01-023-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	1 м длины зачистки	4	3,99	1,92	2,03		16	8	8		0,2	0,8		
4	ФЕРм39-01-023-10	Зачистка механизированная поверхность сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	1 м длины зачистки	4	6,04	2,89	3,09		24	12	12		0,3	1,2		
5	ФЕРм39-02-001-22	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок с двух сторон	1 м шва	80	2,71	2,66			217	213			0,24	19,2		
6	ФЕРм39-02-008-01	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение: сварного соединения: нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 10 мм.	1 м	8	20,67	12,95	4,13		165	104	33		1,2	9,6		
Итого по разделу 1 Монтаж м/к										1217902				537,41		40,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										205 752,00	4 536,00	6 552,00	493,00	467,31		35,10
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1 056 040,00	84 558,00	62 665,00	9 191,00	537,41		40,37
В том числе, справочно:																
Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2017 г ОЗП=16,21; ЭМ=6,99; ЗПМ=16,21; МАТ=4,72 (Поз. 1-6)										832 389,00	68 993,00	39 246,00	7 498,00			
МДС35 пр.1 т.1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транзитных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-6)										17 899,00	11 029,00	6 870,00	1 198,00	70,10		5,27
Накладные расходы																
В том числе, справочно:										83 746,00						
80% ФОТ (от 6282) (Поз. 3-6)																
90% ФОТ (от 87467) (Поз. 1)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60% ФОТ (от 6282) (Поз. 3-6)								3 769,00							
	85% ФОТ (от 87467) (Поз. 1)								74 347,00							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								1 202 248,00					501,99		40,37
	Итого Монтажные работы								15 654,00					35,42		
	Итого								1 217 902,00					537,41		40,37
	В том числе:															
	Материалы								918 814,00							
	Машины и механизмы								52 668,00							
	ФОТ								93 749,00							
	Накладные расходы								83 746,00							
	Сметная прибыль								78 116,00							
	НДС 18%								219 222,36							
	ВСЕГО по смете								1 437 124,36					537,41		40,37

Составил: Левинин А.К. Левинин А.К.  
 Проверил: начальник сметного отдела АО "РОТЕК" Русскина Н.Е. Русскина Н.Е.