

СОГЛАСОВАНО:

Ген. Директор АО "ПОТЕК"
И.А. Панасюк
2018 г.

Директор ООО "ВАНТ"

А.А. Медведев
2018 г.



Реконструкция Соликамской ТЭЦ
с сооружением газопоршневых модулей в г. Соликамск Пермского края
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1099.01-220-КМ6-ЛС.1
(локальная смета)

на Совмещённая технологическая эстакада. Монтаж металлоконструкций участка № 6.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1099.01-220-КМ6

Сметная стоимость 4119,668 тыс. руб.
строительных работ 3444,440 тыс. руб.
монтажных работ 46,804 тыс. руб.
Средства на оплату труда 269,369 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1544,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж м/к																
1	ФЕР09-02-019-01	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	1 т конструкций	24,888	1521,04	483,39	748,18	56,72	37856	12031	18621	1412	50,2485	1250,58	4,04	100,55
2	Прайс-лист "МеталлПремь"	Конструкции стальные	т	24,888	22115,43				550409							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм39-01-023-05	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны: конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 30 мм	1 м длины зачистки	12	3,99	1,92	2,03		48	23	24		0,2	2,4		
4	ФЕРм39-01-023-10	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны: конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки до 30 мм	1 м длины зачистки	12	6,04	2,89	3,09		72	35	37		0,3	3,6		
5	ФЕРм39-02-001-22	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с двух сторон	1 м шва	240	2,71	2,66			650	638			0,24	57,6		
6	ФЕРм39-02-008-01	Ультразвуковая дефектоскопия преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения: нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 10 мм	1 м	24	20,67	12,95	4,13		456	311	99		1,2	28,8		
Итого по разделу 1 Монтаж м/к																
									3491244					1544,43		115,63

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.		589 531,00	13 038,00	18 781,00	1 412,00	1 342,98	100,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам		3 028 418,00	243 047,00	150 971,00	26 322,00	1 544,43	115,63
В том числе, справочно:							
Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2017 г ОЗП=16,21; ЭМ=6,99; ЗПМ=16,21; МАГ=4,72 (Поз. 1-6)		2 385 494,00	198 308,00	112 498,00	21 477,00		
МДС35 пр.1 п.1 п.7_Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-6)		51 393,00	31 702,00	19 692,00	3 433,00	201,45	15,09
Накладные расходы		240 555,00					
В том числе, справочно:							
80% ФОТ (от 18771) (Поз. 3-6)		15 017,00					
90% ФОТ (от 250598) (Поз. 1)		225 538,00					
Сметная прибыль		224 271,00					
В том числе, справочно:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60% ФОТ (от 18771) (Поз. 3-6)								11 263,00							
	85% ФОТ (от 250598) (Поз. 1)								213 008,00							
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								3 444 440,00					1 438,17		115,63
	Итого Монтажные работы								46 804,00					106,26		
	Итого								3 491 244,00					1 544,43		115,63
	В том числе:															
	Материалы								2 632 400,00							
	Машины и механизмы								150 971,00							
	ФОТ								269 369,00							
	Накладные расходы								240 555,00							
	Сметная прибыль								224 271,00							
	НДС 18%								628 423,92							
	ВСЕГО по смете								4 119 667,92					1 544,43		115,63

Составил: Левинин А.К. Левинин А.К.
 Проверил: начальник сметного отдела АО "РОТЕК" Русскина Н.Е. Русскина Н.Е.